

ENERGIJEGERNES GULVVARMESYSTEM

Pristilbud

Energijegerne AS
c/o MTU Næringspark
Boks 2010 Stubberød
3255 Larvik

Leveringsadresse:
Enebolig

Fakturaadresse:
Stig Opprann

Vår ref:2008.98

Dato: 08.08.08

1.0 Grunnmursystem – L300

Antall Beskrivelse
109,395 Kantelement:

EPS 200 kPa med 6 mm utvendig plate.
Høyde 300 mm og lengde 1,2 meter.
Underliggende isolering:
2 lag 100 mm 80 kPa EPS, ved bæring et lag 200 kPa EPS.
Armering (armeringsnett K189 og kamstål 12mm)
Betong B30 - 10 cm.(inkl. støpearbeider/puss av plate, kl.4)
Montering av grunnmursystem, isolasjon og armering
Sum plate på mark

kr 127 321

2.0 Gulvvarme

90 Vannbåren gulvvarme for støp.
Bestående av syrediffusjonstette gulvvarmerør, prosjektering og prosjekteringstegninger.
Rørene festes med spesielle rørholdere.
Gulvvarmefordeler
Bypassventil med monteringskit
Romtermostater for styring av gulvvarmefordeler.
Skap for gulvvarmefordeler
Matningsledninger
Montering av gulvvarmerør og fordeler.
Sum

kr 30 795

3.0 Gulvvarme - plan 1

100 Vannbåren gulvvarme for støp.
Bestående av syrediffusjonstette gulvvarmerør, prosjektering og prosjekteringstegninger.
Rørene festes med spesielle rørholdere.
Gulvvarmefordeler
Romtermostater for styring av gulvvarmefordeler.
Skap for gulvvarmefordeler
Matningsledninger
Montering av gulvvarmerør og fordeler.
Sum

kr 33 745

5.0 Varmekilde: Ener varmpumpe luft/vann*

Sirkulasjonspumpe, eksp.kar, mikrobobleutskiller, rør og deler
Montering sirk.pumpe og Ener tanker

kr 6 500

kr 7 840

6.0 Oppstart av gulvvarmeanlegg

kr 3 920

Pris eks. mva.

kr 195 781

Pris inkl. mva.

kr 244 726

Frakt og transport

kr 2 990

Se salgs og leveringsbetingelser.

*Pris på Ener varmpumpe innhentes av byggherre hos Ener AS